

**Przedmiar**  
**Przebudowa drogi nr 4345P w miejscowości Szkudła wraz z wykonaniem chodnika**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
<b>JEZDNIA</b>				
1	KNR 2-01 011903	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa drogi w terenie równinnym	Km	0,59
2	KNR 2-31 081307	Rozebranie krawężników kamiennych 20x25 cm na podsypce piaskowej	m	334
3	KNR-W 2-01 0204-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0.5 km	m3	75.6
4	KNR 2-31 040204	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	17.28
5	KNR 2-31 040303	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej	m	432
6	KNR 2-31 120103	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej (przystanek autobusowy)	m	17
7	KNR 2-31 080303	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub.	m2	133.8
8	KNR 2-31 100406	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	3083.8
9	KNR 2-31 100407	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	3083.8
10	KNR 2-31 031107	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8 -warstwa wyrównawcza -grub . po zagęszczeniu 3 cm	m2	3083.8
11	KNR 2-31 031107	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8 -warstwa ścieralna -grub. po zagęszczeniu 3 cm	m2	3083.8
12	KNR 2-31 140602	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	1
<b>CHODNIK</b>				
13	KNR 2-31 040104	Rowki pod obrzeża i ławy o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	616
14	KNR-W 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1km	m3	100.18
15	KNR 2-31 040705	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem.	m	616
16	KNR 2-31 051102	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	520
17	KNR 2-31 051103	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	153.5
18	KNR 2-31 011405	Podbudowa z kruszywa łamanego -warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu. 15 cm	m2	153.5