

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

1. Dane ogólne

Przebudowa drogi powiatowej nr 4328P w m. NOWOLIPSK . gm. CHOCZ
Dz. 97 , . odcinek od posesji 27 w m. Nowolipsk gm. CHOCZ pow. Pleszew
dł. 0,626 km do wykonania w etapie II

Dane techniczne drogi:

- droga kl. V
- ruch K R 2
- szerokość jezdni 4,3 m (istniejąca) - projektowana 4,0 m
- szerokość poboczy 0,75 – 2,0 m
- szerokość korony 5,- 7,0 m
- szerokość pasa drogowego 6 – 7,0 m
- spadki poprzeczne 2 % (projektowane)daszkowe
- na łukach jednostronne 2-3% +poszerzenie
- spadki istniejące 1- 3 % 0%
- istniejące pobocza zaniżone(do regulacji)

Nawierzchnia istniejąca tłuczniowa z małymi ubytkami i odkształceniami podłużnymi oraz poprzecznymi . W ciągu drogi brak chodników , pobocza w miarę prawidłowe.

Piesi i pojazdy zmuszeni są do poruszania się po jezdni tłuczniowej ..

Odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni.

Pobocza gruntowe ze spadkami do 7 % .

2. Projektowany zakres robót do wykonania

- - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
- - wysokościowe przygotowanie korony poprzez plantowanie z przemieszczeniem gruntu wbudowaniem w nasyp i wykonaniem pobocza
- - wyrównanie podbudowy tłuczniem i kłincem gr. do 10 cm - 132,5 m3
- - skropienie przygotowanej podbudowy w ilości 0,8kg/m2 2525,6 m2
- - nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 5 cm - 2525,6 m
- - uzupełnienia pobocza z plantowaniem szer. 0,75 m 939,0 m2

Na koronie oraz w pasie drogowym znajdują się instalacje wodociągowe oraz telefoniczne . Należy zachować ostrożność przy wykonywaniu robót ziemnych w pasie drogowym. Zawory instalacyjne należy wyregulować do poziomu niwelety projektowanej.