
KOSZTORYS OFERTOWY (ślepy)

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej 4340P Lenartowice - Rokutów
ADRES INWESTYCJI : Powiat pleszewski, Gmina Pleszew, pas drogowy drogi powiatowej nr 4340P, dz. nr: 112, 2076/2, 2077/2
INWESTOR : Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie
ADRES INWESTORA : ul Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lech Marciniak
DATA OPRACOWANIA : 10.04.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.04.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wymagania ogólne					
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,999	km km	 0,999	
				RAZEM	0,999
2 Roboty przygotowawcze					
2 d.2	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 10*5*2+6*5	m ² m ²	 130,000	
				RAZEM	130,000
3 d.2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) poz.1*1000*5+57,57	m ² m ²	 5052,570	
				RAZEM	5052,570
4 d.2	D-04.08.01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej Betonem asfaltowym AC 11 W 7,21	t t	 7,210	
				RAZEM	7,210
5 d.2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podsycia 0,1	ha ha	 0,100	
				RAZEM	0,100
3 Nawierzchnia					
6 d.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² poz.3	m ² m ²	 5052,570	
				RAZEM	5052,570
7 d.3	D-04.08.01	Wyrownanie istniejącej nawierzchni Betonem asfaltowym AC 11 W z wbudowaniem mechanicznym poz.6*0,090	t t	 454,731	
				RAZEM	454,731
8 d.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m ² poz.3	m ² m ²	 5052,570	
				RAZEM	5052,570
9 d.3	D-05.03.05	Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm poz.8+12,36+10,62+17,23	m ² m ²	 5092,780	
				RAZEM	5092,780
4 Pobocza					
10 d.4	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 2*poz.1*1000*0,8	m ² m ²	 1598,400	
				RAZEM	1598,400
11 d.4	D-06.03.01	Ręczne plantowanie poboczy poz.10	m ² m ²	 1598,400	
				RAZEM	1598,400

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 Wymagania ogólne						
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,999		
Razem dział Wymagania ogólne						
2 Roboty przygotowawcze						
2 d.2	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	10*5*2+6*5 = 130,000		
3 d.2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	0,999*1000* 5+57,57 = 5052,570		
4 d.2	D-04.08.01	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej Betonem asfaltowym AC 11 W	t	7,21		
5 d.2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha	0,1		
Razem dział Roboty przygotowawcze						
3 Nawierzchnia						
6 d.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	5052,57		
7 d.3	D-04.08.01	Wyrownanie istniejącej nawierzchni Betonem asfaltowym AC 11 W z wbudowaniem mechanicznym	t	5052,57* 0,090 = 454,731		
8 d.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m ²	m ²	5052,57		
9 d.3	D-05.03.05	Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	5052,57+ 12,36+ 10,62+17,23 = 5092,780		
Razem dział Nawierzchnia						
4 Pobocza						
10 d.4	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²	2*0,999* 1000*0,8 = 1598,400		
11 d.4	D-06.03.01	Ręczne plantowanie poboczy	m ²	1598,4		
Razem dział Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Wymagania ogólne						
2	Roboty przygotowawcze						
3	Nawierzchnia						
4	Pobocza						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: