

---

## KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych (średnia dł. odcinka 400-600m)  
ADRES INWESTYCJI : Powiat pleszewski, pos drogowy dróg powiatowych  
INWESTOR : Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie  
ADRES INWESTORA : ul Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lech Marciniak  
DATA OPRACOWANIA : 20 06 2014

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20 06 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Wymagania ogólne</b>					
1 d.1	<b>D-01.01.01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		5,7	km	5,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,700</b>
<b>2 Roboty przygotowawcze</b>					
2 d.2	<b>D-04.03.01</b>	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>		
		poz.1*1000*5,0	m <sup>2</sup>	28500,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28500,000</b>
<b>3 Nawierzchnia</b>					
3 d.3	<b>D-04.03.01</b>	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	28500,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28500,000</b>
4 d.3	<b>D-04.08.01</b>	Wyrownanie istniejącej nawierzchni Betonem asfaltowym AC 11 W z wbudowaniem mechanicznym (minimalna grubość 3cm)	t		
		(poz.3)*0,08	t	2280,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2280,000</b>
5 d.3	<b>D-05.03.05</b>	Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4,0 cm	m <sup>2</sup>		
		11808,5	m <sup>2</sup>	11808,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>11808,500</b>
<b>4 Pobocza</b>					
6 d.4	<b>D-06.03.01</b>	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		2*poz.1*1000*0,8	m <sup>2</sup>	9120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9120,000</b>
7 d.4	<b>D-06.03.01</b>	Ręczne plantowanie poboczy z dowozem brakującego gruntu	m <sup>2</sup>		
		poz.6	m <sup>2</sup>	9120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9120,000</b>

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Wymagania ogólne</b>						
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	5,7		
<b>Razem dział Wymagania ogólne</b>						
<b>2 Roboty przygotowawcze</b>						
2 d.2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>	5,7*1000* 5,0 = 28500,000		
<b>Razem dział Roboty przygotowawcze</b>						
<b>3 Nawierzchnia</b>						
3 d.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	28500		
4 d.3	D-04.08.01	Wyrownanie istniejącej nawierzchni Betonem asfaltowym AC 11 W z wbudowaniem mechanicznym (minimalna grubość 3cm)	t	[28500)*0,08 = 2280,000		
5 d.3	D-05.03.05	Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4,0 cm	m <sup>2</sup>	11808,5		
<b>Razem dział Nawierzchnia</b>						
<b>4 Pobocza</b>						
6 d.4	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m <sup>2</sup>	2*5,7*1000* 0,8 = 9120,000		
7 d.4	D-06.03.01	Ręczne plantowanie poboczy z dowozem brakującego gruntu	m <sup>2</sup>	9120		
<b>Razem dział Pobocza</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Wymagania ogólne						
2	Roboty przygotowawcze						
3	Nawierzchnia						
4	Pobocza						
	RAZEM netto						
	VAT						
	<b>Razem brutto</b>						

Słownie: