


ZJAZD INDYWIDUALNY
PRZEJAZD PRZECZ CHODNIK
skala 1:100



| | |
|------------------|--|
| 1 | krawężnik betonowy 15x30cm na ławie bet. C12/15 z oporem |
| 30cm | krawężnik betonowy 15x30cm |
| 5cm | podsyпка cem.- piaskowa 1:4 |
| 10cm | ława betonowa C12/15 |
| podłoże gruntowe | |

| | |
|------------------|--|
| 2 | obrzeże beton.8x30cm na podsyпce cem.-piask. 1:4 |
| 30cm | obrzeże betonowe 8x30x100 cm |
| 5cm | podsyпка cem.- piaskowa 1:4 |
| 10cm | ława betonowa C12/15 |
| podłoże gruntowe | |

| | |
|------------------|---|
| 3 | nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej grubości 8cm |
| 8cm | kostka betonowa gr.8cm |
| 3cm | podsyпка cem.- piaskowa 1:4 |
| 10cm | grunt stabiliz. cementem Rm=1,5MPa |
| 20cm | podbudowa z kr. łamanego 0/31,5mm |
| podłoże gruntowe | |

| | | | |
|--|--|-----------------|---------------|
| Inwestor | | | |
| Zarząd Dróg Powiatowych; ul Gen. Hallera 54 63-300 Pleszew | | | |
| Jednostka projektowa: | | | |
| STUDIO BUDOWA Tomasz Kubiak ul. Szenica 14 63-300 Pleszew | | | |
| stadium: projekt wykonawczy | Temat opracowania: Przebudowa drogi powiatowej nr 4326P w m. Karmin | | |
| Branża: drogowa | Adres dz. nr 62, obręb Karmin, jednostka ewidencyjna Dobrzyca | | |
| Tytuł rysunku: SZCZEGÓŁ - ZJAZD NA POSESJĘ | | | |
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| Projektant: | mgr inż. Piotr Kolański | UAN. 8386/84/84 | |
| Projektant: | mgr inż. Tomasz Kubiak | 51/PW/99 | |
| Data opracowania | 03.2016 | Skala 1:100 | Nr rys.: 5.1. |