

KOSZTORYS OFERTOWY (ślepy)

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4314P Wieczyn - Żegocin w m. Wieczyn
ADRES INWESTYCJI : Powiat Pleszewski, Gmina Czermin, dr. powiatowa 4314P dz. nr. 15
INWESTOR : Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie
ADRES INWESTORA : ul Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Kubiak
DATA OPRACOWANIA : 08 04 2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08 04 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wymagania ogólne					
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,45	km km	 0,450	
				RAZEM	0,450
2 Roboty przygotowawcze					
2 d.2	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 10*5*2+50*5	m ² m ²	 350,000	
				RAZEM	350,000
3 d.2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) poz.1*1000*5	m ² m ²	 2250,000	
				RAZEM	2250,000
3 Nawierzchnia					
4 d.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² poz.3	m ² m ²	 2250,000	
				RAZEM	2250,000
5 d.3	D-04.08.01	Wyrownanie istniejącej nawierzchni Betonem asfaltowym AC 11 W z wbudowaniem mechanicznym poz.4*0,1	t t	 225,000	
				RAZEM	225,000
6 d.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m ² poz.4	m ² m ²	 2250,000	
				RAZEM	2250,000
7 d.3	D-05.03.05	Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm poz.6	m ² m ²	 2250,000	
				RAZEM	2250,000
4 Pobocza					
8 d.4	D-02.00.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 2*poz.1*1000*1	m ² m ²	 900,000	
				RAZEM	900,000
9 d.4	D-04.04.02	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie - grub.po zagęszcz.7 cm 2*poz.1*1000*0,8	m ² m ²	 720,000	
				RAZEM	720,000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 Wymagania ogólne						
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,45		
Razem dział Wymagania ogólne						
2 Roboty przygotowawcze						
2 d.2	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	10*5*2+50*5 = 350,000		
3 d.2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	0,45*1000*5 = 2250,000		
Razem dział Roboty przygotowawcze						
3 Nawierzchnia						
4 d.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	2250		
5 d.3	D-04.08.01	Wyrownanie istniejącej nawierzchni Betonem asfaltowym AC 11 W z wbudowaniem mechanicznym	t	2250*0,1 = 225,000		
6 d.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m ²	m ²	2250		
7 d.3	D-05.03.05	Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	2250		
Razem dział Nawierzchnia						
4 Pobocza						
8 d.4	D-02.00.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²	2*0,45* 1000*1 = 900,000		
9 d.4	D-04.04.02	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie - grub.po zagęszcz. 7 cm	m ²	2*0,45* 1000*0,8 = 720,000		
Razem dział Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Wymagania ogólne						
2	Roboty przygotowawcze						
3	Nawierzchnia						
4	Pobocza						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: