
KOSZTORYS OFERTOWY (ślepy)

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4321P w m. Sośnica
ADRES INWESTYCJI : Powiat pleszewski, Gmina Dobrzyca m. Sośnica dz. nr 30
INWESTOR : Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie
ADRES INWESTORA : ul Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lech Marciniak
DATA OPRACOWANIA : 10.04.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.04.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wymagania ogólne					
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,86	km km	 0,860	
				RAZEM	0,860
2 Roboty przygotowawcze					
2 d.2	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 10*5*2	m ² m ²	 100,000	
				RAZEM	100,000
3 d.2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) poz.1*1000*5+70*0,5+10,33+9,93	m ² m ²	 4355,260	
				RAZEM	4355,260
4 d.2	D-04.08.01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej Betonem asfaltowym AC 11 W 9,65	t t	 9,650	
				RAZEM	9,650
5 d.2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podsycia 0,2	ha ha	 0,200	
				RAZEM	0,200
3 Nawierzchnia					
6 d.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² poz.3	m ² m ²	 4355,260	
				RAZEM	4355,260
7 d.3	D-04.08.01	Wyrownanie istniejącej nawierzchni Betonem asfaltowym AC 11 W z wbudowaniem mechanicznym poz.6*0,1	t t	 435,526	
				RAZEM	435,526
8 d.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m ² poz.3	m ² m ²	 4355,260	
				RAZEM	4355,260
9 d.3	D-05.03.05	Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm poz.8	m ² m ²	 4355,260	
				RAZEM	4355,260
4 Pobocza					
10 d.4	D-02.00.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 2*poz.1*1000*0,8	m ² m ²	 1376,000	
				RAZEM	1376,000
11 d.4	D-04.04.02	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie - grub.po zagęszcz.10 cm poz.10	m ² m ²	 1376,000	
				RAZEM	1376,000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 Wymagania ogólne						
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,86		
Razem dział Wymagania ogólne						
2 Roboty przygotowawcze						
2 d.2	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	10*5*2 = 100,000		
3 d.2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	0,86*1000* 5+70*0,5+ 10,33+9,93 = 4355,260		
4 d.2	D-04.08.01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej Betonem asfaltowym AC 11 W	t	9,65		
5 d.2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podsycia	ha	0,2		
Razem dział Roboty przygotowawcze						
3 Nawierzchnia						
6 d.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	4355,26		
7 d.3	D-04.08.01	Wyrownanie istniejącej nawierzchni Betonem asfaltowym AC 11 W z wbudowaniem mechanicznym	t	4355,26*0,1 = 435,526		
8 d.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m ²	m ²	4355,26		
9 d.3	D-05.03.05	Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	4355,26		
Razem dział Nawierzchnia						
4 Pobocza						
10 d.4	D-02.00.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²	2*0,86* 1000*0,8 = 1376,000		
11 d.4	D-04.04.02	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie - grub.po zagęszcz. 10 cm	m ²	1376		
Razem dział Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Wymagania ogólne						
2	Roboty przygotowawcze						
3	Nawierzchnia						
4	Pobocza						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: