

---

## KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4341P na odcinku Bielawy - Tursko  
ADRES INWESTYCJI : Powiat pleszewski, Gmina Gołuchów, pas drogowy drogi powiatowej nr 4341P, dz. nr 488/1; 259/2  
INWESTOR : Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie  
ADRES INWESTORA : ul Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lech Marciniak  
DATA OPRACOWANIA : 10 06 2014

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10 06 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Wymagania ogólne</b>					
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 2,147	km km	 2,147	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,147</b>
<b>2 Roboty przygotowawcze</b>					
2 d.2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) poz.1*1000*5,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11808,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>11808,500</b>
3 d.2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia 0,2	ha ha	 0,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,200</b>
<b>3 Nawierzchnia</b>					
4 d.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11808,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>11808,500</b>
5 d.3	D-04.08.01	Wyrownanie istniejącej nawierzchni Betonem asfaltowym AC 11 W z wbudowaniem mechanicznym (poz.4)*0,075	t t	 885,638	
				<b>RAZEM</b>	<b>885,638</b>
6 d.3	D-05.03.05	Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3,5 cm 11808,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11808,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>11808,500</b>
<b>4 Pobocza</b>					
7 d.4	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 2*poz.1*1000*0,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3435,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3435,200</b>
8 d.4	D-06.03.01	Ręczne plantowanie poboczy poz.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3435,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3435,200</b>
<b>5 Odwodnienie</b>					
9 d.5	D-02.01.01	Rowki pod ścieki i ławy o wym. 50x40 cm w gruncie kat.I-II poz.11	m m	 54,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,000</b>
10 d.5	D-08.01.01	Ława pod ścieki betonowa zwykła poz.11*(0,15*0,5)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,050</b>
11 d.5	D-08.01.01	Ścieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej 17+20+17	m m	 54,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,000</b>
12 d.5	D-02.01.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- mi (kat.gr.III) 2*1*1*2+6*1*1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
13 d.5	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osad- nikiem bez syfonu 2	szt. szt.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
14 d.5	D-03.02.01	Umocnienie skarp przy wylotach kanałów 2+2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
15 d.5	D-03.02.01	Przełaz o długość do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.I-II 7+7	m m	 14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
16 d.5	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 8,8+7,9	m m	 16,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,700</b>
17 d.5	KNR 2-31 1403-04	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 100	m m	 100,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
18 d.5	D-08.01.01	Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej kostka z rozbiórki	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		30	m <sup>2</sup>	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Wymagania ogólne</b>						
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	2,147		
<b>Razem dział Wymagania ogólne</b>						
<b>2 Roboty przygotowawcze</b>						
2 d.2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>	2,147*1000* 5,5 = 11808,500		
3 d.2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podsycia	ha	0,2		
<b>Razem dział Roboty przygotowawcze</b>						
<b>3 Nawierzchnia</b>						
4 d.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11808,5		
5 d.3	D-04.08.01	Wyrownanie istniejącej nawierzchni Betonem asfaltowym AC 11 W z wbudowaniem mechanicznym	t	[11808,5)* 0,075 = 885,638		
6 d.3	D-05.03.05	Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3,5 cm	m <sup>2</sup>	11808,5		
<b>Razem dział Nawierzchnia</b>						
<b>4 Pobocza</b>						
7 d.4	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m <sup>2</sup>	2*2,147* 1000*0,8 = 3435,200		
8 d.4	D-06.03.01	Ręczne plantowanie poboczy	m <sup>2</sup>	3435,2		
<b>Razem dział Pobocza</b>						
<b>5 Odwodnienie</b>						
9 d.5	D-02.01.01	Rowki pod ścieki i ławy o wym. 50x40 cm w gruncie kat. I-II	m	54		
10 d.5	D-08.01.01	Ława pod ścieki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	54*[0,15* 0,5) = 4,050		
11 d.5	D-08.01.01	Ścieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej	m	17+20+17 = 54,000		
12 d.5	D-02.01.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>	2*1*1*2+6* 1*1 = 10,000		
13 d.5	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	2		
14 d.5	D-03.02.01	Umocnienie skarp przy wylotach kanałów	m <sup>3</sup>	2+2 = 4,000		
15 d.5	D-03.02.01	Przewierthy o dług.do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat. I-II	m	7+7 = 14,000		
16 d.5	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	8,8+7,9 = 16,700		
17 d.5	KNR 2-31 1403-04	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	100		
18 d.5	D-08.01.01	Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka z rozbiórki	m <sup>2</sup>	30		
<b>Razem dział Odwodnienie</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Wymagania ogólne						
2	Roboty przygotowawcze						
3	Nawierzchnia						
4	Pobocza						
5	Odwodnienie						
	RAZEM netto						
	VAT						
	<b>Razem brutto</b>						

Słownie: