



**PRZĘKRÓJ NORMALNY**  
**Odcinek nr 1**  
**od km 0+000,00 do km 0+343,19**



1

**PRZĘKRÓJ NORMALNY**  
**Odcinek nr 1**  
**w miejscu zjazdu**



2

**KONSTRUKCJA:**

- |   |  |
|---|--|
| <p>1.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nawierzchnia z kostki betonowej kol. szary 6cm</li> <li>Podsypka cementowo - piaskowa 5cm</li> <li>Warstwa odcinająca z piasku 10cm</li> </ul> | <p>2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nawierzchnia z kostki betonowej kol. grafitowy 8cm</li> <li>Podsypka cementowo - piaskowa 5cm</li> <li>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 20cm</li> <li>Warstwa odcinająca z piasku 10cm</li> </ul> |
|---|--|

Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4339P na odcinku  
Jedlec - Gołuchów

Przekrój normalny		Rysunek nr: 3.1	Data: 07.2014 r.	Skala: 1:20
Adres inwest.	Powiat pleszewski, Gmina Gołuchów, Obręb Gołuchów dz. nr: 550/2			
Inwestor	Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie, ul. Hallera 54, 63-300 Pleszew			
Zespół projektu		Nr uprawnień budowlanych		Podpis
Opracował	mgr inż. Lech Marciniak	WKP/0285/OWOD/09		