

Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca - Koryta, ETAP I w m. Trzebowa

Lp.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,442		
1.2	D.04.01.01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni. z utylizacją pozostałości po karczowaniu	ha	0,09		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
ROBOTY ZIEMNE						
2.1	D.02.03.01.	Ręczne formowanie nasypów z gruntu dowożonego samochodami samowyladowczymi z zagęszczeniem na poboczach	m³	44,64		
Razem dział ROBOTY ZIEMNE						
NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.						
3.1	D 05.03.11	frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr.3 cm z rozplantowaniem materiału z rozbiórki na poboczu	m²	1 009,000		
3.2	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i skropienie całej szer. nawierzchni emulsją asfaltową na zimno; zużycie emulsji 0,3 kg/m2	m²	2 475,200		
3.3	D 05.03.05	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym	t	76,05		
3.4	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i skropienie całej szer. nawierzchni emulsją asfaltową na zimno; zużycie emulsji 0,3 kg/m2	m²	2 475,200		
3.5	D 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m²	2 475,20		
3.6	D.04.03.01	Mechaniczne skropienie nawierzchni bitumicznej całej szer. nawierzchni emulsją asfaltową na zimno; zużycie emulsji 0,3 kg/m2	m²	2 431,000		
3.7	D 05.03.06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m²	2 431,00		
Razem dział NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.						

		CAŁY KOSZTORYS
		RAZEM
RAZEM		
VAT [V]		
od (R, M, S) RAZEM		

Słownie: